

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC Nº 130109/126-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA :</b> 23/04/2021	<b>BDI :</b> 29,16%																			
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 20%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 35%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>03/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018																		
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.																						
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS																						
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021																						

<b>VALOR:</b>	0,78
---------------	------

**89265 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF\_06/2014 (H)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	253.731,29	1,83
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000720	23.218,45	0,17
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					2,00	

<b>VALOR:</b>	2,00
---------------	------

**5705 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF\_06/2014 (H)**

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037761	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	253.731,29	16,31
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006430	23.218,45	1,49
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					17,80	

<b>VALOR:</b>	17,80
---------------	-------

**53797 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_06/2014 (H)**

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	19,47000000	4,01	78,07
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					78,07	

<b>VALOR:</b>	78,07
---------------	-------

**5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF\_06/2014 (CHP)**

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,50	9,50
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	2,00	2,00

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA/PABILÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 202001186-J E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%	
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 85,20% <b>MES:</b> 48,69% <b>REF:</b> 12/2018
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	17,80	17,80
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	78,07	78,07
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,13	17,13
<b>TOTAL SERVICOS:</b>						<b>125,28</b>
<b>VALOR:</b>						<b>125,28</b>

### 929 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIÇÃO. AF\_07/2016 (H)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	UN	0,00004000	495.806,74	19,83
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>19,83</b>
<b>VALOR:</b>						<b>19,83</b>

### 95130 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF\_07/2016 (H)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	UN	0,00000720	495.806,74	3,57
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>3,57</b>
<b>VALOR:</b>						<b>3,57</b>

### 95131 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF\_07/2016 (H)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040637	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP	SINAPI	UN	0,00007500	495.806,74	37,19
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>37,19</b>
<b>VALOR:</b>						<b>37,19</b>

### 95132 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_07/2016 (H)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	5,39000000	4,01	21,61
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>21,61</b>
<b>VALOR:</b>						<b>21,61</b>

### 95356 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025960	OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	SINAPI	H	0,00578200	14,15	0,08
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,08</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,08</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME LIG. Nº 2021/01126-1 E PROJETO EM ANEXO
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021

DATA : 23/04/2021

BDI : 29,16%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



### 88293 - OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
<b>TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:</b>					<b>4,59</b>

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025960 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO	SINAPI	H	0,98000000	14,15	13,87
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>13,87</b>

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95356 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>0,08</b>
<b>VALOR:</b>					<b>18,54</b>

### 95133 - MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF\_07/2016 (CHP)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95129 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	19,83	19,83
95130 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	3,57	3,57
95131 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	37,19	37,19
95132 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	21,61	21,61
88293 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	18,54	18,54
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>100,74</b>
<b>VALOR:</b>					<b>100,74</b>

### 91999 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	10,56	10,56
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,56</b>
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	14,54	3,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23500000	18,38	4,32
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					<b>7,74</b>
<b>VALOR:</b>					<b>18,30</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA SOBERBA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME PROJETO 1426-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%	
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC,	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	MES
	<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.



### 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					7,25

SERVICO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	14,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22500000	18,38
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					7,41
<b>VALOR:</b>					14,66

### 98463 - SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2017 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004356	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,18
00007572	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	SINAPI	UN	1,00000000	8,86
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					9,22

SERVICO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31640000	14,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31640000	18,38
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					10,42
<b>VALOR:</b>					19,64

### 98449 - MÁQUINA DE SOLDA (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,03200000	0,98
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,00720000	0,98
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,02000000	0,98
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					0,06
<b>VALOR:</b>					0,06

### 92268 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF\_09/2020 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	SINAPI	M2	1,05000000	42,38
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					44,50

SERVICO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	15,37
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	18,05
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00100000	18,01

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME EDITAL Nº 001/2015 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%	
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>COMISSÃO DE LICITAÇÃO</b>		
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.	6716		
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	A		
	<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021	Rubrica		



FORTE	VERSÃO	MOFA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	20,26	0,10
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>0,69</b>
<b>VALOR:</b>						<b>45,19</b>

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,00803600	10,62	0,09
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,09</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,09</b>

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,50	2,50
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,62	0,62
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,54	0,54
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
<b>TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:</b>						<b>4,59</b>

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025957	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS	SINAPI	H	0,98000000	10,62	10,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>10,41</b>

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						<b>0,09</b>
<b>VALOR:</b>						<b>15,09</b>

95278 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIÇÃO. AF_09/2016 (H)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00006400	6.742,40	0,43
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,43</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,43</b>

95279 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 (H)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00000760	6.742,40	0,05
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>0,05</b>

8

7

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TO 120280126-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA :</b> 23/04/2021	<b>BDI :</b> 29,16%	
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	MES
<b>DATA CERTAME</b>	23 DE ABRIL DE 2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.	



<b>VALOR:</b>	0,05
---------------	------

### 95280 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF\_09/2016 (H)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00005000	6,742,40	0,34
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					0,34	
<b>VALOR:</b>					0,34	

### 95281 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF\_09/2016 (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	4,99	7,19
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					7,19	
<b>VALOR:</b>					7,19	

### 95282 - DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF\_09/2016 (CHP)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,43	0,43
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,34	0,34
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	7,19	7,19
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					8,01	
<b>VALOR:</b>					8,01	

### 91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,25	8,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					8,25	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	14,54	4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	18,38	5,66
<b>TOTAL SERVICIO:</b>					10,14	
<b>VALOR:</b>					18,39	

### 91995 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	10,56	10,56
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					10,56	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 202001126-E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%	
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>FONTE:</b>	<b>VERBA:</b>	
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.	SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20% MES: 48,69% REF: 12/2018
	<b>PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021
	<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		



88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	14,54	4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30800000	18,38	5,66
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>						10,14
<b>VALOR:</b>						20,70

### C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	129,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					129,46
MATERIAL					
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	60,78
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	164,25
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					225,03
<b>VALOR:</b> 354,49					

### I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,98000000	21,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					21,88
<b>VALOR:</b> 21,88					

### I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,88
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	49,05
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	16,55
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					87,48
<b>VALOR:</b> 87,48					


### I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	95,31
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					95,31
<b>VALOR:</b> 95,31					

### I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	95,31
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,88
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	50,05120000	49,05

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME PROJETO Nº 126-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%			
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>COMISSÃO DE LICITAÇÃO</b>				
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC,	<b>SEINFRA</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	<b>SINAPI</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021		2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	



I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,89228000	0,98	16,55
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	75,07680000	0,98	73,58
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>256,37</b>
<b>VALOR:</b>						<b>256,37</b>

### 12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,98000000	21,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>21,88</b>
<b>VALOR:</b>					<b>21,88</b>

### 10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,88
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26597647	0,98
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,98
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>77,62</b>
<b>VALOR:</b>					<b>77,62</b>

### 12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	3,53
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>82,07</b>
<b>VALOR:</b>					<b>82,07</b>

### 10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	82,07
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,88
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	40,26597647	0,98
I2702	JUROS	SEINFRA	H	16,60971529	0,98
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	60,39896471	0,98
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>218,88</b>
<b>VALOR:</b>					<b>218,88</b>

### C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	87,48
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	256,37
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	77,62



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 2021/01126-1 E PROJETO EM ANEXO
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS
<b>DATA CERTAME</b>	23 DE ABRIL DE 2021

**DATA :** 23/04/2021      **BDI :** 29,16%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	



10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	218,88	2,89
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>6,50</b>	

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02722222	13,21	0,36
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,36</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>6,86</b>	

### C3323 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,80000000	13,21	129,46
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>129,46</b>	

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	0,45	218,70
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>218,70</b>	

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	6,86	8,34
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>8,34</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>356,50</b>	

### I2716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,98000000	16,21	15,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>15,89</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>15,89</b>	

### I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH) (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	15,89	15,89
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,98	1,68
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,98	0,32
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>17,89</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>17,89</b>	

### I2715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

TRANSPORTE		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	3,53	3,97
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					<b>3,97</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>3,97</b>	

### I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TORN 10.001.128-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%	
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	MES
	<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF.



TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	15,89	15,89
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET,MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	3,97	3,97
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,71927200	0,98	1,68
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,32575680	0,98	0,32
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,90488000	0,98	0,89
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>22,75</b>
<b>VALOR:</b>						<b>22,75</b>

1053 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,98000000	22,33	21,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>21,88</b>
<b>VALOR:</b>						<b>21,88</b>

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,88	21,88
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594286	0,98	25,31
I2702	JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	0,98	8,54
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>55,73</b>
<b>VALOR:</b>						<b>55,73</b>

1052 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	3,53	58,77
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>58,77</b>
<b>VALOR:</b>						<b>58,77</b>

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	58,77	58,77
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	21,88	21,88
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	25,82594286	0,98	25,31
I2702	JUROS	SEINFRA	H	8,71625571	0,98	8,54
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,73891429	0,98	37,96
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>152,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>152,46</b>

12781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)						
---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUBA, CONFORME ITEM 287001126-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUBA	<b>SEINFRA</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,68% 12/2018
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.	<b>SINAPI</b>	2021/02 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 03/2021
	<b>PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	
	<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021		

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	0,98000000	22,33	21,88
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					21,88	
<b>VALOR:</b>					<b>21,88</b>	

### 10618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	21,88	21,88
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	128,74066667	0,98	126,17
I2702	JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,98	42,06
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					190,11	
<b>VALOR:</b>					<b>190,11</b>	

### 10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	21,88	21,88
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	128,74066667	0,98	126,17
I2702	JUROS	SEINFRA	H	42,91355556	0,98	42,06
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	171,65422222	0,98	168,22
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					358,33	
<b>VALOR:</b>					<b>358,33</b>	

### 12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,98000000	16,21	15,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					15,89	
<b>VALOR:</b>					<b>15,89</b>	

### 10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	15,89	15,89
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,60940000	0,98	5,50
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,89317250	0,98	1,86
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					23,25	
<b>VALOR:</b>					<b>23,25</b>	

### 12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

TRANSPORTE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	3,53	95,31
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>					95,31	

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%	
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC,	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2018
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021
	<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		



<b>VALOR:</b>	<b>95,31</b>
---------------	--------------

### 10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	95,31	95,31
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	15,89	15,89
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	5,60940000	0,98	5,50
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,89317250	0,98	1,86
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,90822500	0,98	4,81
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>123,37</b>
<b>VALOR:</b>						<b>123,37</b>

### 12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	0,98000000	16,21	15,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>15,89</b>
<b>VALOR:</b>						<b>15,89</b>

### 10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	15,89	15,89
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,98	8,97
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,98	2,99
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>27,85</b>
<b>VALOR:</b>						<b>27,85</b>

### 12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	3,53	49,77
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>49,77</b>
<b>VALOR:</b>						<b>49,77</b>

### 10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

TRANSPORTE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	49,77	49,77
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	15,89	15,89
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,15450000	0,98	8,97
I2702	JUROS	SEINFRA	H	3,05150000	0,98	2,99
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,17166667	0,98	9,97
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>						<b>87,59</b>
<b>VALOR:</b>						<b>87,59</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME ANEXO 01 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>COMISSÃO DE LICITAÇÃO</b>	
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.	<b>SEINFRA</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20% 48,69% 12/2018
<b>PRazo DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	<b>SINAPI</b>	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 03/2021
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		



<b>VALOR:</b>	<b>87,59</b>
---------------	--------------

### 12823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	0,98000000	16,21	15,89
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>15,89</b>
<b>VALOR:</b>				<b>15,89</b>

### 10645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,00000000	15,89	15,89
12701 DEPRECIÇÃO	H	1,52694000	0,98	1,50
12702 JUROS	H	0,25449000	0,98	0,25
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>				<b>17,64</b>
<b>VALOR:</b>				<b>17,64</b>

### 10759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

TRANSPORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,00000000	15,89	15,89
12701 DEPRECIÇÃO	H	1,52694000	0,98	1,50
12702 JUROS	H	0,25449000	0,98	0,25
12703 MANUTENÇÃO	H	0,84830000	0,98	0,83
<b>TOTAL TRANSPORTE:</b>				<b>18,47</b>
<b>VALOR:</b>				<b>18,47</b>


### C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,00000000	27,85	0,00
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,05882353	87,59	5,15
10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,00000000	17,64	0,00
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,17647059	18,47	3,26
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>				<b>8,41</b>

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10221 BLASTER	H	0,05764706	20,57	1,19
12543 SERVENTE	H	0,57647058	13,21	7,62
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>8,81</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10860 CORDEL DETONANTE	M	1,24000000	3,92	4,86
12507 DINAMITE 60%	KG	0,05000000	19,55	0,98
12568 DINAMITE GRANULADA	KG	0,54000000	11,39	6,15
12326 ESPOLETA	UN	0,00900000	4,34	0,04

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUAZÁ, COM ORÇAMENTO 126-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%			
	<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUAZÁ	<b>SEINFRA</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC,	<b>SINAPI</b>	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021					



I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	5,42	0,33
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	551,99	0,28
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						12,64
<b>VALOR:</b>						<b>29,86</b>

### C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	55,73	0,88
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	152,46	3,94
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	190,11	0,00
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	358,33	14,93
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	23,25	0,00
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	123,37	5,14
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>24,89</b>	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20416666	13,21	2,70
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>2,70</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	26.051,34	10,42
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>10,42</b>	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	29,86	32,85
<b>TOTAL SERVICO:</b>					<b>32,85</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>70,86</b>	

### C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	17,89	0,00
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,75	22,75
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>22,75</b>	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,88000000	13,21	77,67
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>77,67</b>	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	0,45	114,30
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>114,30</b>	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	6,86	6,31
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	70,86	59,24

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 20200:126-1 E PROJETO EM ANEXO
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
<b>TOMADA DE PREÇOS N°:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021

		DATA : 23/04/2021		BDI : 29,16%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018	
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

①

<b>TOTAL SERVIÇO:</b>	<b>65,55</b>
-----------------------	--------------

<b>VALOR:</b>	<b>280,27</b>
---------------	---------------



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC Nº 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021

<b>DATA :</b>	23/04/2021	<b>BDI :</b>	29,16%	
<b>FORTE</b>	<b>VERBÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.031,58	100,00 % 85.031,58								
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	17.091,46		80,00 % 13.673,17	20,00 % 3.418,29						
3	FUNDAÇÕES	159.965,83		50,00 % 79.982,92	50,00 % 79.982,91						
4	SUPERESTRUTURA	241.277,78			40,00 % 96.511,11	40,00 % 96.511,11	20,00 % 48.255,58				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	72.167,06				30,00 % 21.650,12	40,00 % 28.866,82	30,00 % 21.650,12			
6	ESQUADRIAS	91.817,14					10,00 % 9.181,71	40,00 % 36.726,86	40,00 % 36.726,86	10,00 % 9.181,71	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	238.908,23					30,00 % 71.672,47	30,00 % 71.672,47	30,00 % 71.672,47	10,00 % 23.890,82	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.820,81		50,00 % 8.910,41	50,00 % 8.910,40						
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	177.893,37						30,00 % 53.368,01	30,00 % 53.368,01	20,00 % 35.578,67	20,00 % 35.578,68
10	SISTEMAS DE PISOS	146.976,66					30,00 % 44.093,00	30,00 % 44.093,00	30,00 % 44.093,00	10,00 % 14.697,66	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	49.572,88						40,00 % 19.829,15	40,00 % 19.829,15	20,00 % 9.914,58	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	71.165,15					40,00 % 28.466,06	40,00 % 28.466,06	20,00 % 14.233,03		
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	39.308,03			10,00 % 3.930,80	10,00 % 3.930,80	30,00 % 11.792,41	20,00 % 7.861,61	30,00 % 11.792,41		
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	18.404,42								50,00 % 9.202,21	50,00 % 9.202,21
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.887,07								50,00 % 3.443,54	50,00 % 3.443,53





## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
<b>TOMADA DE PREÇOS N°:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021

<b>DATA :</b>	23/04/2021	<b>BDI :</b>	29,16%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.919,63								50,00 %	50,00 %
										2.959,82	2.959,81
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	82.420,34						20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 %
								16.484,07	16.484,07	32.968,14	16.484,06
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	54.799,19			50,00 %						50,00 %
					27.399,60						27.399,59
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	54.785,55									60,00 %
											32.871,33
20	SERVIÇOS FINAIS	2.844,57									
21	SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA	3.450,75	100,00 %								
			3.450,75								
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA	7.395,79		80,00 %	20,00 %						
				5.916,63	1.479,16						
23	FUNDAÇÕES - QUADRA	62.811,42		50,00 %	50,00 %						
				31.405,71	31.405,71						
24	SUPERESTRUTURA - QUADRA	58.354,21			40,00 %	40,00 %	20,00 %				
					23.341,68	23.341,68	11.670,85				
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) -	26.373,19				30,00 %	40,00 %	30,00 %			
						7.911,96	10.549,28	7.911,95			
26	ESQUADRIAS - QUADRA	13.041,38					10,00 %	40,00 %	40,00 %	10,00 %	
							1.304,14	5.216,55	5.216,55	1.304,14	
27	SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA	659.369,63					30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %	
							197.810,89	197.810,89	197.810,89	65.936,96	
28	IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA	6.356,55		50,00 %	50,00 %						
				3.178,28	3.178,27						
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA	60.045,83						30,00 %	30,00 %	20,00 %	20,00 %
								18.013,75	18.013,75	12.009,17	12.009,16
30	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA	43.156,95						30,00 %	30,00 %	30,00 %	10,00 %
								12.947,09	12.947,09	12.947,09	4.315,68



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC Nº 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021

<b>DATA :</b>	23/04/2021	<b>BDI :</b>	29,16%	
<b>FONTE</b>	<b>VERBÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
31	PINTURAS E ACABAMENTOS - QUADRA	11.504,11						40,00 %	40,00 %	20,00 %	
								4.601,64	4.601,64	2.300,83	
32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA	3.277,39				40,00 %	40,00 %	20,00 %			
						1.310,96	1.310,96	655,47			
33	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA	9.575,16		10,00 %	10,00 %	30,00 %	20,00 %	30,00 %			
				957,52	957,52	2.872,55	1.915,03	2.872,54			
34	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - QUADRA	8.889,48								50,00 %	50,00 %
										4.444,74	4.444,74
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO - QUADRA	2.104,16								50,00 %	50,00 %
										1.052,08	1.052,08
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA	14.553,32					20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 %	
							2.910,66	2.910,66	5.821,33	2.910,67	
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) -	8.769,63			50,00 %						50,00 %
					4.384,82						4.384,81
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA	7.321,30									60,00 %
											4.392,78
39	SERVIÇOS FINAIS - QUADRA	940,18									
		2.642.347,18	88.482,33	144.024,64	284.900,27	157.529,18	482.746,93	553.091,89	512.610,25	236.111,42	154.222,78
			88.482,33	232.506,97	517.407,24	674.936,42	1.157.683,35	1.710.775,24	2.223.385,49	2.459.496,91	2.613.719,69

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.031,58		100,00 %
				85.031,58
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	17.091,46		100,00 %
				17.091,46
3	FUNDAÇÕES	159.965,83		100,00 %
				159.965,83
4	SUPERESTRUTURA	241.277,78		100,00 %
				241.277,78

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021

<b>DATA:</b>	23/04/2021	<b>BDI:</b>	29,16%	
<b>FONTE</b>	<b>VERBÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MED</b>	<b>DATA REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	72.167,06		100,00 %
				<b>72.167,06</b>
6	ESQUADRIAS	91.817,14		100,00 %
				<b>91.817,14</b>
7	SISTEMAS DE COBERTURA	238.908,23		100,00 %
				<b>238.908,23</b>
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.820,81		100,00 %
				<b>17.820,81</b>
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	177.893,37		100,00 %
				<b>177.893,37</b>
10	SISTEMAS DE PISOS	146.976,66		100,00 %
				<b>146.976,66</b>
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	49.572,88		100,00 %
				<b>49.572,88</b>
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	71.165,15		100,00 %
				<b>71.165,15</b>
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	39.308,03		100,00 %
				<b>39.308,03</b>
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	18.404,42		100,00 %
				<b>18.404,42</b>
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	6.887,07		100,00 %
				<b>6.887,07</b>
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	5.919,63		100,00 %
				<b>5.919,63</b>
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V	82.420,34		100,00 %
				<b>82.420,34</b>
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	54.799,19		100,00 %
				<b>54.799,19</b>
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	54.785,55	40,00 %	100,00 %
			<b>21.914,22</b>	<b>54.785,55</b>




## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC Nº 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021

<b>DATA :</b>	23/04/2021	<b>BDI :</b>	29,16%	
<b>FONTE</b>	<b>VERBÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
20	SERVIÇOS FINAIS	2.844,57	100,00 %	100,00 %
		<b>2.844,57</b>		<b>2.844,57</b>
21	SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA	3.450,75		100,00 %
				<b>3.450,75</b>
22	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - QUADRA	7.395,79		100,00 %
				<b>7.395,79</b>
23	FUNDAÇÕES - QUADRA	62.811,42		100,00 %
				<b>62.811,42</b>
24	SUPERESTRUTURA - QUADRA	58.354,21		100,00 %
				<b>58.354,21</b>
25	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) -	26.373,19		100,00 %
				<b>26.373,19</b>
26	ESQUADRIAS - QUADRA	13.041,38		100,00 %
				<b>13.041,38</b>
27	SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA	659.369,63		100,00 %
				<b>659.369,63</b>
28	IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA	6.356,55		100,00 %
				<b>6.356,55</b>
29	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA	60.045,83		100,00 %
				<b>60.045,83</b>
30	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) - QUADRA	43.156,95		100,00 %
				<b>43.156,95</b>
31	PINTURAS E ACABAMENTOS - QUADRA	11.504,11		100,00 %
				<b>11.504,11</b>
32	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA	3.277,39		100,00 %
				<b>3.277,39</b>
33	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA	9.575,16		100,00 %
				<b>9.575,16</b>
34	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - QUADRA	8.889,48		100,00 %
				<b>8.889,48</b>



*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021

<b>DATA :</b>	23/04/2021	<b>BDI :</b>	29,16%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	300 DIAS	Total parcela
35	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO - QUADRA	2.104,16		100,00 %
				<b>2.104,16</b>
36	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA	14.553,32		100,00 %
				<b>14.553,32</b>
37	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) -	8.769,63		100,00 %
				<b>8.769,63</b>
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA	7.321,30	40,00 %	100,00 %
			<b>2.928,52</b>	<b>7.321,30</b>
39	SERVIÇOS FINAIS - QUADRA	940,18	100,00 %	100,00 %
			<b>940,18</b>	<b>940,18</b>
		2.542.347,18	28.627,49	2.642.347,18
			<b>2.642.347,18</b>	



## COMPOSIÇÃO DO BDI

	<b>OBRA:</b>		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO		<b>DATA :</b> 23/04/2021	<b>BDI : 29,16%</b>			
	<b>PREFEITURA:</b>		A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>		2021.04.07.001 - SEDUC,		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>		300 (TREZENTOS) DIAS		SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
	<b>DATA CERTAME:</b>		23 DE ABRIL DE 2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
<b>TOTAL</b>		<b>7,17</b>

<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
<b>TOTAL</b>		<b>8,20</b>

<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	4,50
	PIS	0,65
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	2,00
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>

**BDI = 29,16%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%			
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA</b>	<b>MEZ</b>	<b>REF.</b>
<b>TOMADA DE PREÇOS N°:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS DE AULA COM QUADRA COBERTA PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE AIUABA, CONFORME TC N° 202001126-1 E PROJETO EM ANEXO	<b>DATA:</b> 23/04/2021	<b>BDI:</b> 29,16%			
<b>PREFEITURA:</b>	A PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>TOMADA DE PREÇOS Nº:</b>	2021.04.07.001 - SEDUC.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%	12/2018
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:</b>	300 (TREZENTOS) DIAS	SINAPI	2021/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	03/2021
<b>DATA CERTAME:</b>	23 DE ABRIL DE 2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

**Horista = 85,20%**  
**Mensalista = 48,69%**

**A + B + C + D**

*José Ariaelo da Costa Moreira*  
LIMPA X CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
José Ariaelo da Costa Moreira  
Sócio Administrador  
CPF 211.009.341-1

*Helio Fonteles Mendes da Silva*  
Engenheiro Civil  
CREA/CE 136850